신생아중환자실 확장 공사 - 통합배선 평면도

PROJECT TITLE
사업명칭

가톨릭관동대학교
국제성모병원

NAME OF DRAWING
도면명

신생아중환자실 확장 통신 공사
통합배선 평면도

NOTE
주기

1. Data(인터넷)
   - 44회선 신설
   - TPS실: 7층 A구역
   - L2 스위칭 장비(48포트) 1EA 신품 설치
   - UTP: LS산전 / Cat.6 색상(회색)
2. UTP케이블
   - 7회선 신설
   - TPS실 위치: 7층 A구역
   - UTP: LS산전 / Cat.6 색상(파란색)
3. NICU 스테이션 센트럴 모니터 2EA 설치
   - HDMI 각 1회선(총 2회선)
   - DVI 분배기 1EA 설치
   - UTP 케이블 1라인 포설 (장소: 7층 A구역 TPS실)

NAME OF DRAWING
설계자

(주) 성원시스템즈

가톨릭관동대학교 국제성모병원
INTL. ST. MARY'S HOSPITAL, CKU

인천광역시 서구 심곡로 100번길 25
T:032-290-2532 F:032-290-2533